

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МОУ "Приветненская школа" города Алушты

О.П. Дюдина

**Ведомость объёмов работ к локальному расчету №02-01-01**

**Капитальный ремонт пищеблока МОУ "Приветненская школа" г. Алушты по адресу: 298521, РК, г. Алушта, с. Приветное, ул. К. Маркса, д.1 (внутренняя отделка)**

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>						
<i>САНУЗЕЛ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ</i>						
1	1	Разборка кирпичных перегородок	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	6,82/0,8 525	53-15-17/23-3-АС лист. 3	6,82 м <sup>2</sup> x 0,125 = 0,8525 м <sup>3</sup>
2	2	Разборка поверхностей бетонных	м <sup>3</sup>	0,288	53-15-17/23-3-АС лист. 3	
3	3	Разборка плитусов	м	6,27	53-15-17/23-3-АС лист. 3	
4	4,5,6,7, 8	Разборка покрытий полов, стяжки, гидроизоляции, теплоизоляции	м <sup>2</sup>	7,27	53-15-17/23-3-АС лист. 3	
5	9	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м <sup>2</sup>	17,91	53-15-17/23-3-АС лист. 3	
6	10	Демонтаж дверей	шт. /м <sup>2</sup>	2/2,94	53-15-17/23-3-АС лист. 3	S = 0,7 x 2,1 x 2 шт = 2,94 м <sup>2</sup>
<b>Раздел 2. Отделочные работы</b>						
<i>БЛОК 1</i>						
7	13 - 18	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов с установкой ПВХ уголка и окраской	м.п/ м <sup>2</sup>	423,88/9 4,991	53-15-17/23-3-АС лист. 6	40,86+383,02 = 423,88 м.п. 40,86*0,45+383,02*0,2 = 94,991 м <sup>2</sup>
<i>БЛОК 2</i>						
8	19 - 24	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов с установкой ПВХ уголка и окраской	м.п/ м <sup>2</sup>	160,22/4 8,066	53-15-17/23-3-АС лист. 6	160,22*0,3=48,066 м <sup>2</sup>
<i>САНУЗЕЛ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ</i>						
<i>Отделка</i>						
9	25 - 31	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (С 112): с одним дверным проемом	м <sup>2</sup>	6,25	53-15-17/23-3-АС лист. 3	
10	32 - 35	Гладкая облицовка стен	м <sup>2</sup>	46,33	53-15-17/23-3-АС лист. 3	22,21+24,12 = 46,33 м <sup>2</sup>

## Гранд-СМЕТА

11	36 - 38	Устройство стяжек: цементных толщиной 25 мм	м2	7,27	53-15-17/23 АС лист. 27		
12	39 -41	Устройство тепло- и звукоизоляции с пароизоляцией	м2	7,27	53-15-17/23-3-АС лист. 3		
13	42- 46	Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм, армированной	м2	7,27	53-15-17/23-3-АС лист. 3	$0,00339*7,27 = 0,0246$ тн	
14	47	Устройство покрытий из плиток керамических	м2	7,27	53-15-17/23-3-АС лист. 3	$4,32+ +2,95 = 7,27$ м2	
15	48 - 54	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	13,56	53-15-17/23-3-АС лист. 3	$7,33+6,23 = 13,56$	
16	55	Грунтование поверхностей (запотолочного пространства)	м2	7,27	53-15-17/23-3-АС лист. 3	$4,32+ +2,95 = 7,27$ м2	
17	56 - 57	Облицовка потолка металлическим сайдингом	м2	7,27	53-15-17/23-3-АС лист. 3	$4,32+ +2,95 = 7,27$ м2	
18	58 - 64	Установка деревянных блоков в дверных проемах, окраска	шт / м2	2/ 3,57	53-15-17/23-3-АС лист. 3	$S = 0,7 \times 2,1 \times 1$ шт + 1 х 2,1 х 1 шт = 3,57 м2	
19	65, 66	Короб из ГКЛ	м2	2,1	53-15-17/23-3-АС лист. 3		
<b>БЛОК 3</b>							
20	67 - 72	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов с установкой ПВХ уголка и окраской	м.п/ м2	197,11/4 2,33	53-15-17/23-3-АС лист. 6	$11,65+185,46 = 197,11$ м.п.	$11,65*0,45+185,46*0,2 = 42,33$ м2
<b>БЛОК 4</b>							
21	73 - 78	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов с установкой ПВХ уголка и окраской	м.п/ м2	263,32/5 7,24	53-15-17/23-3-АС лист. 6	$18,29+245,03 = 263,32$ м.п.	$18,29*0,45+245,03*0,2 = 57,24$ м2
<b>БЛОК 5</b>							
22	79 - 84	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов с установкой ПВХ уголка и окраской	м.п/ м2	69,62 / 15,2	53-15-17/23-3-АС лист. 6	$5,1+64,52 = 69,62$ м.п.	$5,1*0,45+64,52*0,2 = 15,2$ м2

Составил: Домбровская /Л.Н. Домбровская/

Проверил: \_\_\_\_\_ //