**Капитальный ремонт пищеблока МОУ "Приветненская школа" г. Алушты по адресу: 298521, РК.г. Алушта. с. Приветное. ул. К.Маркса. д.1**

*(наименование стройки)*

# ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

к Локальной смете № 02-01-01

**на общестроительные работы (внутренняя отделка),**

Основание: **чертежи 53-15-17/23**

| № п.п. | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Кол-во по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах | | | Всего, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | На единицу | в тч ЗП | Обоснование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ресурсы подрядчика** | | | | | | | | |
| | **Трудозатраты** | | | | | | | |
| 1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 0,24 | 6,97 | | | 1,67 |
| 2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 13,31 | 7,03 | | | 93,57 |
| 3 | 1-2-2 | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.-ч | 8,29 | 7,09 | | | 58,78 |
| 4 | 1-2-4 | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.-ч | 3,05 | 7,22 | | | 22,02 |
| 5 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 80,24 | 7,61 | | | 610,63 |
| 6 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 121,02 | 7,81 | | | 945,17 |
| 7 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 7,33 | 7,91 | | | 57,98 |
| 8 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 9,59 | 8,01 | | | 76,82 |
| 9 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 19,02 | 8,1 | | | 154,07 |
| 10 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 83,77 | 8,2 | | | 686,91 |
| 11 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 526,13 | 8,29 | | | 4361,61 |
| 12 | 1-5-1 | Затраты труда рабочих (ср 5,1) | чел.час | 2,69 | 10,07 | | | 27,09 |
| 13 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 8,03 | | | | |
| | **Машины и механизмы** | | | | | | | |
| 14 | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0,02 | 112,77 | 11,84 | | 2,26 |
| 15 | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,07 | 93,73 | 8,82 | | 6,56 |
| 16 | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.час | 0,05 | 26,37 | 10,13 | | 1,31 |
| 17 | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 6,41 | 29,78 | 11,84 | | 190,91 |
| 18 | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.час | 2,96 | 0,53 | | | 1,57 |
| 19 | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.час | 0,71 | 11,24 | 8,82 | | 7,98 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.час | 0,47 | 31,63 | | | 14,87 |
| 21 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0,75 | 86,79 | 10,13 | | 65,11 |
| 22 | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.час | 1,92 | 32,76 | | | 62,89 |
| 23 | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 0,21 | 6,86 | | | 1,44 |
| 24 | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.час | 3,85 | 1,53 | | | 5,89 |
| 25 | 91.21.12-004 | Ножницы: электрические | маш.час | 0,01 | 33,77 | | | 0,34 |
| 26 | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.час | 0,35 | 2,7 | | | 0,95 |
| | **Материалы** | | | | | | | |
| 27 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,9567 | 2,44 | | | 2,33 |
| 28 | 01.7.06.01-0042 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм | м | 1,97 | 0,98 | | | 1,93 |
| 29 | 01.7.06.04-0002 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 13,79 | 0,18 | | | 2,48 |
| 30 | 01.7.06.04-0007 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | 100 м | 0,1083 | 161 | | | 17,44 |
| 31 | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм | м2 | 8,898 | 7,01 | | | 62,38 |
| 32 | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 3,856 | 9,39 | | | 36,21 |
| 33 | 01.7.15.04-0048 | Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм | 100 шт | 0,3566 | 10 | | | 3,57 |
| 34 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0004 | 7671,42 | | | 3,07 |
| 35 | 01.7.15.07-0021 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм | 1000 шт | 0,0357 | 28 | | | 1 |
| 36 | 01.7.15.07-0082 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | 100 шт | 0,0438 | 43 | | | 1,88 |
| 37 | 01.7.15.07-0083 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | 100 шт | 0,727 | 125 | | | 90,88 |
| 38 | 01.7.15.07-0152 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт | 0,176 | 155 | | | 27,28 |
| 39 | 01.7.15.14-0042 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | 100 шт | 0,0901 | 6 | | | 0,54 |
| 40 | 01.7.15.14-0044 | Шуруп самонарезающий... | 100 шт | 1,237 | 4 | | | 4,95 |
| 41 | 01.7.15.14-0044 | - Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм | 100 шт | 0,3501 | 4 | | | 1,4 |
| 42 | 01.7.15.14-0044 | - Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм | 100 шт | 0,8869 | 4 | | | 3,55 |
| 43 | 01.7.15.14-0045 | Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/35 мм | 100 шт | 2,368 | 5 | | | 11,84 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | 100 шт | 2,908 | 6 | | | 17,45 |
| 45 | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 2,2378 | 81,16 | | | 181,61 |
| 46 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1,1666 | 1,74 | | | 2,03 |
| 47 | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0002 | 153,24 | | | 0,03 |
| 48 | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 11,0866 | 601,94 | | | 6673,46 |
| 49 | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,2578 | 639,14 | | | 164,77 |
| 50 | 04.3.02.09-0102 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0,0036 | 12343,7 | | | 44,44 |
| 51 | 06.2.02.01-0071 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 7,415 | 80,42 | | | 596,31 |
| 52 | 07.2.06.03-0116 | Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6 | м | 29,08 | 5,79 | | | 168,37 |
| 53 | 07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий ПН 28/27/0,6 | м | 1,7 | 2,95 | | | 5,02 |
| 54 | 07.2.06.03-0155 | Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 | м | 3,608 | 4,65 | | | 16,78 |
| 55 | 07.2.06.04-0011 | Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм | 100 шт | 0,0088 | 206 | | | 1,81 |
| 56 | 07.2.06.04-0061 | Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм | 100 шт | 0,0088 | 206 | | | 1,81 |
| 57 | 07.2.06.04-0076 | Подвес прямой для ПП-профиля | 100 шт | 0,0449 | 56 | | | 2,51 |
| 58 | 07.2.06.05-0017 | Соединители профилей одноуровневые ПП | 100 шт | 0,0076 | 177 | | | 1,35 |
| 59 | 08.1.02.03-0041 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | шт | 29,08 | 14,2 | | | 412,94 |
| 60 | 08.1.02.03-0061 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 3,053 | 18,97 | | | 57,92 |
| 61 | 08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» | п.м | 0,8724 | 52,84 | | | 46,1 |
| 62 | 08.1.02.03-0091 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 3,999 | 6,15 | | | 24,59 |
| 63 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0,0007 | 9180,59 | | | 6,43 |
| 64 | 11.1.01.10-0003 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | 19,28 | 6,13 | | | 118,19 |
| 65 | 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,0029 | 1639,79 | | | 4,76 |
| 66 | 14.1.04.02-0011 | Клей резиновый: № 88-Н | кг | 8,9453 | 36,23 | | | 324,09 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 14.1.06.02-0037 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» | кг | 32,72 | 1,95 | | | 63,8 |
| 68 | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка... | кг | 1,262 | 18,9 | | | 23,86 |
| 69 | 14.4.01.02-0012 | - Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 0,012 | 18,9 | | | 0,23 |
| 70 | 14.4.01.02-0012 | - Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 1,25 | 18,9 | | | 23,63 |
| 71 | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 1,003 | 14,06 | | | 14,1 |
| 72 | 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,0002 | 19655,21 | | | 3,93 |
| 73 | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,0035 | 3434,61 | | | 12,02 |
| 74 | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0,1315 | 11397,1 | | | 1498,73 |
| 75 | 14.5.11.03-0001 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 1,25 | 11,64 | | | 14,55 |
| 76 | 14.5.11.03-0004 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 10,2444 | 3,89 | | | 39,85 |
| 77 | ТССЦ-01.6.01.02-0003 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 28,06 | 14,42 | | | 404,63 |
| 78 | ТССЦ-01.6.01.02-0008 | Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 2,205 | 33,09 | | | 72,96 |
| 79 | ТССЦ-01.7.04.07-0003 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 2 | 94,68 | | | 189,36 |
| 80 | ТССЦ-01.7.06.01-0042 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм | м | 7,313 | 0,98 | | | 7,17 |
| 81 | ТССЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 0,482 | 841,88 | | | 405,78 |
| 82 | ТССЦ-04.3.02.09-0102 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0,0232 | 12343,7 | | | 286,37 |
| 83 | ТССЦ-06.2.01.02-0011 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | м2 | 46,33 | 58,86 | | | 2726,98 |
| 84 | ТССЦ-07.2.06.03-0116 | Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6 | м | 5,375 | 5,79 | | | 31,12 |
| 85 | ТССЦ-07.2.06.03-0199 | Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6 | м | 15,88 | 7,24 | | | 114,97 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ТССЦ-08.1.02.23-0011 | Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер | м2 | 7,372 | 60,56 | | | 446,45 |
| 87 | ТССЦ-08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0,0246 | 8816,75 | | | 216,89 |
| 88 | ТССЦ-11.1.03.01-0003 | Бруски деревянные: 75*50 мм | м | 2,438 | 7,4 | | | 18,04 |
| 89 | ТССЦ-11.2.02.01-0071 | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | м2 | 1,47 | 218,09 | | | 320,59 |
| 90 | ТССЦ-11.2.02.01-0072 | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 | м2 | 2,1 | 206,5 | | | 433,65 |
| 91 | ТССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 13,7 | 6,52 | | | 89,32 |
| 92 | ТССЦ-11.3.03.13-0044 | Уголок ПВХ, размером: 25х25 мм | 10 м | 111,804 | 29,9 | | | 3342,94 |
| 93 | ТССЦ-11.3.03.14-0001 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | 100 шт | 0,01 | 150 | | | 1,5 |
| 94 | ТССЦ-11.3.03.14-0011 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | 100 шт | 0,01 | 150 | | | 1,5 |
| 95 | ТССЦ-11.3.03.14-0021 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0,05 | 242 | | | 12,1 |
| 96 | ТССЦ-11.3.03.14-0031 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0,01 | 276 | | | 2,76 |
| 97 | ТССЦ-11.3.03.14-0033 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | 100 шт | 0,01 | 276 | | | 2,76 |
| 98 | ТССЦ-12.2.05.10-0014 | Плиты минераловатные "Флор Баттс" ROCKWOOL | м3 | 0,52416 | 910,22 | | | 477,1 |
| 99 | ТССЦ-12.2.05.10-0017 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 6,438 | 28,96 | | | 186,44 |
| 100 | ТССЦ-14.1.06.02-0001 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 0,1737 | 3536,53 | | | 614,3 |
| 101 | ТССЦ-14.3.02.01-0111 | Краска акриловая: ВД-АК-101 | т | 0,0783 | 10810 | | | 846,42 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | ТССЦ-14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 52,1 | 14,06 | | | 732,53 |
| 103 | ТССЦ-14.4.02.04-0111 | Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая | т | 0,0021 | 11571,2 | | | 24,3 |
| | **Перевозка** | | | | | | | |
| 104 | ТССЦпг-03-21-01-130 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км | 1 т груза | 3,6079 | 56,97 | | | 205,54 |
| | **Погрузка/разгрузка** | | | | | | | |
| 105 | ТССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 3,6079 | 3,24 | | | 11,69 |

Составил:_____Л.Н. Домбровская

Проверил:_____