



Гранд-Смета (вер.8.1)

СОГЛАСОВАНО:

И.О. директора
АФ ФАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"

Аладина Е.В.
2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ
"Приветненская школа" города
Алушты

О.Л. Дюдина
2019 г.

Капитальный ремонт пищеблока МОУ "Приветненская школа" г. Алушты по адресу: 298521, РК.г. Алушта. с. Приветное. ул. К.Маркса. д.1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на общестроительные работы (Пищеблок)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи 53-15-17/23

Сметная стоимость _____ 1051,903 тыс. руб.
 строительных работ _____ 1029,556 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 22,347 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 16,080 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1990,22 чел.час
 Возврат материалов _____ 0,060 тыс. руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР (851 руб.): 80% от ФОТ (1064 руб.) СП (724 руб.): 68% от ФОТ (1064 руб.)	100 м2	1,9383 193,83 / 100	574,59	531,71	42,88	17,05		1114	1031	83	33	69,87	135,43	
2	ТЕРр57-3-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки НР (106 руб.): 80% от ФОТ (133 руб.) СП (90 руб.): 68% от ФОТ (133 руб.)	100 м	1,3406 134,06 / 100	99,53	99,53				133	133			14,28	19,14	

Гранд-Смета (вер.8.1)

3	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Демонтаж) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (507 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (457 руб.) СП (292 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (457 руб.)	100 м2	1,9383 193,83 / 100	258,21	224,11	34,1	12,03		500	434	66	23	31,608	61,27
4	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщ. 30 мм) (мусор: 193,83 м2 х 0,03 м х 1,8 = 10,467 тн) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (21 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (19 руб.) СП (12 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (19 руб.)	100 м2	1,9383 193,83 / 100	17,65	5,68	11,97	3,98		34	11	23	8	0,8	1,55
5	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка кирпичных стен НР (81 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (82 руб.) СП (49 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (82 руб.)	м3	1,24875 9,99*0,125	106,37	65,18	41,19			133	82	51		8,24	10,29
6	ТЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (мусор 151,75 м2 х 52 кг = 7,89) НР (615 руб.): 77% от ФОТ (799 руб.) СП (400 руб.): 50% от ФОТ (799 руб.)	100 м2	1,5175 151,75 / 100	591,5	522,33	69,17	4,14		898	793	105	6	74,3	112,75
7	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов НР (494 руб.): 80% от ФОТ (618 руб.) СП (309 руб.): 50% от ФОТ (618 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	4,2595 (193,83+132,79+77,09+22,24) / 100	144,98	144,98				618	618			20,8	88,6
8	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных НР (190 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (192 руб.) СП (115 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (192 руб.)	100 м2	0,227 (2,1*7+1,89*2+1,47+2,75) / 100	980,73	750,23	230,5	91,64		223	171	52	21	103,91	23,59
81 В	прайс 1-35-1 стр. 103	Брус б/у (дрова) МАТ=500/1,2/6,03	м3	0,14	69,1 500/1,2/6,03					(10)					

Гранд-Смета (вер.8.1)

9	ТССЦпг-01-01-009 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,07 0,14*0,5	12,69		12,69			1		1				
10	ТССЦпг-03-21-02-061 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 61 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,07	35,98		35,98			3		3				
11	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	33,6122	3,24		3,24			109		109				
12	ТССЦпг-03-21-01-130 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	33,6122	56,97		56,97			1915		1915				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										5681	3273	2408	91		452,62	
Накладные расходы										2866						
Сметная прибыль										1992						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										63550					452,62	
Возврат материалов										60						
Раздел 2. Отделочные работы																
13	ТЕР10-04-014-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля НР (28 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (26 руб.) СП (14 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (26 руб.)	100 м2	0,0999 9,99 / 100	70394	263				7032	26			34,56	3,45	
14	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских НР (170 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (179 руб.) СП (84 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (179 руб.)	100 м2	0,104 10,4 / 100	4405,26	1691,66	61,35	24,39		458	176	6	3	204,06	21,22	

Гранд-Смета (вер.8.1)

15	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен НР (356 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (375 руб.) СП (176 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (375 руб.)	100 м2	1,0973 (77,09+22,24+10,4) / 100	1003,71	340,2	13,55	1,72		1101	373	15	2	43,56	47,8
16	Прайс 1-3-3 стр. 11	Антивандальная краска МАТ=364,5/1,18/6,03	кг	32,9	51,23 364,5/1,18/6,03					1685					
17	ТССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	21,9	14,06					308					
18	ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону НР (3916 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (4122 руб.) СП (1937 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (4122 руб.)	100 м2	3,1119 (284,54+13,11+10,44+3,1) / 100	1342,58	1309,29	30,15	15,38		4178	4074	94	48	159,67	496,88
19	ТССЦ-04.3.02.09-0102 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,1556	12343,7					1921					
20	ТССЦ-06.2.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2	311,2	58,86					18317					
21	ТССЦ-14.1.06.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	1,167	3536,53					4127					

Гранд-Смета (вер.8.1)

22	ТЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков НР (910 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (958 руб.) СП (450 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (958 руб.)	100 м2	1,9383 (82+4,3+107,53) / 100	1202	492,03	14,42	1,82		2330	954	28	4	63	122,11	
23	Прайс 1-3-3 стр. 11	Антивандалная краска МАТ=364,5/1,18/6,03	кг	64	51,23 364,5/1,18/6,03					3279						
24	ТССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	42,6	14,06					599						
25	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (635 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (572 руб.) СП (366 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (572 руб.)	100 м2	1,9383 193,83 / 100	331,3	280,13	42,63	15,04		642	543	83	29	39,51	76,58	
26	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (25 мм) НР (13 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (12 руб.)	100 м2	1,9383 193,83 / 100	11,03	3,55	7,48	2,49		21	7	14	5	0,5	0,97	
27	ТССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	4,9425 3,954+0,9885	841,88					4161						
28	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных НР (515 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (464 руб.) СП (297 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (464 руб.)	100 м2	1,9383	317,73	227,32	90,41	12,06		616	441	175	23	28,38	55,01	

Гранд-Смета (вер.8.1)

29	ТССЦ-12.2.05.10-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Плиты минераловатные "Флор Баттс" ROCKWOOL	м3	14,39116 199,6*0,07*1,03	910,22					13099						
30	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо НР (24 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (22 руб.) СП (14 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (22 руб.)	100 м2	0,82 82 / 100	886,01	26,25	1,74	0,2		727	22	1		3,45	2,83	
31	ТЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой НР (591 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (532 руб.) СП (340 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (532 руб.)	100 м2	1,1183 111,83 / 100	2343,17	465,03	333,64	10,6		2620	520	373	12	46,18	51,64	
32	ТЕР11-01-004-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой НР (356 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (321 руб.) СП (205 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (321 руб.)	100 м2	1,1183 111,83 / 100	1223,1	280,55	164,04	6,06		1368	314	183	7	27,86	31,16	
33	12.1.02.01-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Гидроизол	м2	259,4 129,7+129,7	6,42					1665						
34	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР (62 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (65 руб.) СП (36 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (65 руб.)	т	0,623184 0,00339*183,83	394,17	99,98	37,13	4,12		246	62	23	3	12,64	7,88	
35	ТССЦ-08.4.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0,6232	8816,75					5495						

Гранд-Смета (вер.8.1)

36	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (635 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (572 руб.) СП (366 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (572 руб.)	100 м2	1,9383	331,3	280,13	42,63	15,04		642	543	83	29	39,51	76,58	
37	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (40 мм) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР (22 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (20 руб.) СП (13 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (20 руб.)	100 м2	0,82 82 / 100	44,12	14,2	29,92	9,96		36	12	24	8	2	1,64	
38	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20-50 мм) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расч.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (22 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (20 руб.) СП (13 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (20 руб.)	100 м2	1,1183 (193,83-82) / 100	33,09	10,65	22,44	7,47		37	12	25	8	1,5	1,68	
39	ТССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	7,338 3,954+1,673+1,711	841,88					6178						
40	ТЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных НР (2113 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (1904 руб.) СП (1219 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (1904 руб.)	100 м2	1,9383	10778,18	935,48	144,06	47,01		20891	1813	279	91	119,78	232,17	
41	06.2.02.01-0071 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-197,7	80,42					-15899						
42	06.2.05.03-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм	м2	197,7	137,85					27253						

Гранд-Смета (вер.8.1)

43	ТЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих НР (81 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (73 руб.) СП (47 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (73 руб.)	100 м	1,3406 134,06 / 100	91,19	54,78	2,75	0,36		122	73	4		6,68	8,96	
44	ТССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	135,4	6,52					883						
45	ТССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,11 11 / 100	150					17						
46	ТССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,11 11 / 100	150					17						
47	ТССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,54 54 / 100	242					131						
48	ТССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,09 9 / 100	276					25						

Гранд-Смета (вер.8.1)

49	ТССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,09 9 / 100	276					25						
50	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих НР (94 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (116 руб.) СП (84 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (116 руб.)	м2	6,09 1,89+2,1*2	102,31	18,88	7,9	0,2		623	115	48	1	2,07	12,61	
51	ТССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм	шт	1	2697,67					2698						
52	ТССЦ-07.1.01.01-0020 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Дверь противопожарная металлическая: однополюсная ДПМ-01/60, размером 1000x2100 мм	шт	2	3104,96					6210						
53	ТЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 НР (174 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (164 руб.) СП (89 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (164 руб.)	100 м2	0,1661 (2,1*5+1,89+1,47+2,75) / 100	2512,93	936,93	353,07	45,31		417	156	59	8	116,97	19,43	
54	11.1.01.10-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13x74 мм	м	89,69	7,02					630						
55	ТССЦ-11.2.02.01-0072 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Блоки дверные однополюсные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	12,39 2,1*5+1,89	206,5					2559						

Гранд-Смета (вер.8.1)

56	ТССЦ-11.2.02.01-0071 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	1,47	218,09					321					
57	ТССЦ-11.2.02.01-0051 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Блоки дверные двухпольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	2,75	249,5					686					
58	ТССЦ-08.1.02.25-0031 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Ерши металлические строительные	кг	6,229	10,42					65					
59	ТССЦ-01.7.04.07-0022 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных	компл.	7	149,67					1048					
60	ТССЦ-01.7.04.07-0021 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: двухпольных	компл.	1	114,25					114					
61	ТЕР15-04-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов <i>НР (284 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (299 руб.) СП (141 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (299 руб.)</i>	100 м2	0,39864 <i>(16,61*2,4) / 100</i>	1018,26	751,11	8,11	1,03		406	299	3		92,73	36,97

Гранд-Смета (вер.8.1)

62	ТССЦ-14.4.02.04-0111 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая	т	0,0099	11571,2					115						
63	ТЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 НР (183 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (159 руб.) СП (113 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (159 руб.)	шт	11	27,08	14,26	3,04	0,22		298	157	33	2	1,78	19,58	
64	01.7.15.07-0025 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Дюбели распорные полиэтиленовые: 10x40 мм	1000 шт	0,022 22 / 1000	94					2						
65	Прайс 1-4-1 стр. 11	Навесы металлические экраны на батареи МАТ=4766,67/1,2/6,03	м2	11,9	658,74 4766,67/1,2/6,03					7839						
66	ТЕР46-01-004-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями НР (293 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (296 руб.) СП (178 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (296 руб.)	т	0,16646 0,0223*2+0,00973*2+0,0109*2+0,0132+0,0155+0,0094*2+0,0331	8915,1	1705,89	1016,77	74,09		1484	284	169	12	195,63	32,56	
67	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка: кирпичных стен НР (19 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (19 руб.) СП (11 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (19 руб.)	м3	0,2925 (0,75+0,31+0,12+0,1+0,14+0,08+0,84)*0,125	106,37	65,18	41,19			31	19	12		8,24	2,41	
68	ТЕР46-03-013-45 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм НР (21 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (21 руб.) СП (13 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (21 руб.)	100 шт	0,5 50 / 100	42,16	42,16				21	21			5,54	2,77	
69	ТЕР46-03-013-58 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45(до 170 мм) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (-2 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (-2 руб.) СП (-1 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (-2 руб.)	100 шт	-0,5 -50 / 100	4,8	4,8				-2	-2			0,63	-0,32	

Гранд-Смета (вер.8.1)


70	ТЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами НР (39 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (48 руб.) СП (35 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (48 руб.)	100 шт	0,5 50 / 100	98,99	96,39	2,6	0,3		49	48	1		11,9	5,95
71	ТССЦ-01.7.15.02-0051 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Болты анкерные	т	0,008	15020,14					120					
72	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	100 м2	0,056756 ((0,0376+0,0238+0,0148+0,0097+0,012+0,0118+0,0278)*26,3+0,0403*51,1) / 100	239,01	55,55	9,51	0,19		14	3	1		5,841	0,33
73	ТЕР13-03-004-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-124 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (2 руб.)	100 м2	0,056756 ((0,0376+0,0238+0,0148+0,0097+0,012+0,0118+0,0278)*26,3+0,0403*51,1) / 100	1034,52	44,02	14,32	0,58		59	2	1		5,434	0,31
74	ТЕР46-03-009-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм НР (13 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (13 руб.)	100 шт	0,03 3 / 100	1004,09	437,06	567,03			30	13	17		53,3	1,6
75	ТЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг НР (8 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (8 руб.)	т	0,016465 0,88*0,01871	547,23	512,08	35,15	3,91		9	8	1		63,22	1,04
76	23.5.02.02-0085 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,88	151,09					133					

Гранд-Смета (вер.8.1)

77	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,454	3,24		3,24			1		1					
78	ТССЦпг-03-21-01-130 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,454	56,97		56,97			26		26					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										142359	11088	1782	295		1373,8		
Накладные расходы										11578							
Сметная прибыль										6262							
Итого по разделу 2 Отделочные работы										966000					1373,8		
Раздел 3. Демонтаж оборудования																	
79	ТЕРм28-07-032-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1310/пр	Плита пароварочная, производительность 75 кг/ч (демонтаж электрической плиты, электродуховки) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (286 руб.): 80% от ФОТ (358 руб.) СП (215 руб.): 60% от ФОТ (358 руб.)	шт 4 2+2		116,14	86,51	29,63	2,96		465	346	119	12	10,8	43,2		
80	ТЕРм28-06-060-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1310/пр	Аппарат скороморозильный, производительность 220 кг/ч (демонтаж холодильной камеры) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (780 руб.): 80% от ФОТ (975 руб.) СП (585 руб.): 60% от ФОТ (975 руб.)	шт 2 1+1		687,27	470,94	216,33	16,55		1375	942	433	33	60,3	120,6		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										1840	1288	552	45		163,8		
Накладные расходы										1066							
Сметная прибыль										800							
Итого по разделу 3 Демонтаж оборудования										22347					163,8		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										149880	15649	4742	431		1990,22		
Накладные расходы										15511							
Сметная прибыль										9054							

Гранд-Смета (вер.8.1)

Итого по смете:							
Итого Строительные работы	1029556					1826,42	
Итого Монтажные работы	22347					163,8	
Итого	1051903					1990,22	
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы	129489						
Машины и механизмы	4742						
ФОТ	16080						
Накладные расходы	15511						
Сметная прибыль	9054						
ВСЕГО по смете	1051903					1990,22	
Возврат материалов	60						

Составил: _____  _____ Л.Н. Домбровская
(должность, подпись, расшифровка)