

Гранд-Смета (вер.8.1)

СОГЛАСОВАНО:

И.О. директора
ФФ АОУ ВО "КФ" им. В.И. Вернадского"

Владина Е.В.
2019 г.

Капитальный ремонт пищеблока МОУ "Приветненская школа" г. Алушты по адресу: 298521, РК.г. Алушта. с. Приветное. ул. К.Маркса д.1
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ
"Приветненская школа" города
Алушты

О.Л. Дюдина
2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-01
(локальная смета)

на сантехнические работы (санузел для маломобильных граждан)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи 53-15-17/23-3

Сметная стоимость строительных работ _____ 10,124 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,424 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 50,65 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Сантехнические работы																
Демонтаж																
1	ТЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм НР (15 руб.): 74% от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (20 руб.)	100 м	0,03 3 / 100	653,55	644,02	9,53	3,79		20	20			85,3	2,56	
2	ТЕРр65-2-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм НР (19 руб.): 74% от ФОТ (25 руб.) СП (13 руб.): 50% от ФОТ (25 руб.)	100 м	0,047 4,7 / 100	524,2	519,44	4,76	1,89		25	25			68,8	3,23	

Гранд-Смета (вер.8.1)

3	ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм НР (24 руб.): 74% от ФОТ (32 руб.) СП (16 руб.): 50% от ФОТ (32 руб.)	100 м	0,125 12,5 / 100	304,18	257,18	6,94	1,18		38	32	1		34,66	4,33
4	ТЕРр65-4-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Демонтаж: унитазов и писсуаров НР (7 руб.): 74% от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 50% от ФОТ (10 руб.)	100 шт	0,02 2 / 100	494,46	485,82	8,64	3,43		10	10			63,84	1,28
5	ТЕРр65-4-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Демонтаж: умывальников и раковин НР (15 руб.): 74% от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (20 руб.)	100 шт	0,05 5 / 100	398,13	390,39	7,74	3,08		20	20			51,3	2,57
6	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,2119 0,053+0,091+0,0402+0,0277	3,24		3,24			1		1			
7	ТССЦпг-03-21-01-130 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,2119	56,97		56,97			12		12			
8	ТССЦпг-01-01-015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т НР 118% от ФОТ СП 63% от ФОТ	1 т груза	0,0275	22,17		22,17			1		1			
9	ТССЦпг-03-21-01-054 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 54 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,0275	27,91		27,91			1		1			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										128	107	16			13,97

Гранд-Смета (вер.8.1)

Накладные расходы										79						
Сметная прибыль										54						
Итого по разделу 1 Сантехнические работы										261					13,97	
Раздел 2. Монтажные работы																
Водоснабжение																
10	ТЕР16-04-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм НР (132 руб.): 128% от ФОТ (103 руб.) СП (85 руб.): 83% от ФОТ (103 руб.)	100 м	0,125 <i>12,5 / 100</i>	1315,55	823,11	474,93	0,08		164	103	59		96,95	12,12	
11	ТССЦ-24.3.02.05-0021 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Труба из полипропилена: PN 20/20	м	12,56	4,71					59						
12	23.1.02.06-0042 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм	10 шт	1,3 <i>13 / 10</i>	57,5					75						
13	ТССЦ-18.1.10.01-0271 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром: 20 мм	шт	15	62,09					931						
14	24.3.05.15-0191 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм	10 шт	1,2 <i>12 / 10</i>	6,19					7						
15	24.3.05.16-0131 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм	10 шт	0,5 <i>5 / 10</i>	7,11					4						

Гранд-Смета (вер.8.1)

16	ТССЦ-24.3.05.07-0151 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм	10 шт	0,8 8 / 10	6,7					5							
17	ТССЦ-24.3.05.07-0112 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20x1/2"	10 шт	1,6 16 / 10	196,1					314							
18	ТССЦ-18.2.06.08-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм	10 шт	1,4 14 / 10	104,81					147							
19	ТЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды НР (122 руб.): 128% от ФОТ (95 руб.) СП (79 руб.): 83% от ФОТ (95 руб.)	10 компл.	0,5 5 / 10	252,41	185,97	22,96	3,77		126	93	11	2	21,65	10,83		
20	ТССЦ-14.5.02.02-0105 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Замазка суриковая	кг	1	17,43					17							
21	ТССЦ-01.7.15.14-0173 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Шурупы с полукруглой головкой: 6x90 мм	т	0,0004	12528,46					5							

Гранд-Смета (вер.8.1)

22	ТССЦ-01.7.15.07-0014 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,2 20 / 100	70,47					14						
23	ТССЦ-18.2.01.05-0158 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускном, : овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	компл.	5	315,13					1576						
24	18.1.10.10-0042 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл.	5	106,93					535						
25	ТЕР17-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр</i>	Установка полотенцесушителей: из водогазопроводных труб <i>НР (20 руб.): 128% от ФОТ (16 руб.) СП (13 руб.): 83% от ФОТ (16 руб.)</i>	10 шт	0,3 3 / 10	70,5	52,4	8,68	1,01		21	16	3		6,1	1,83	
26	Прайс 1-11-3 стр.35	Поручень откидной <i>МАТ=4500/6,03/1,2</i>	шт.	1	621,89 4500/6,03/1,2					622						
27	Прайс 1-10-3 стр.32	Поручень для раковины со стойками <i>МАТ=4000,00/6,03/1,2</i>	шт.	1	552,79 4000,00/6,03/1,2					553						
28	Прайс 1-9-1 стр. 27	Поручень настенный <i>МАТ=4200,00/6,03/1,2</i>	шт.	1	580,43 4200,00/6,03/1,2					580						
29	ТЕР17-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр</i>	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным <i>НР (28 руб.): 128% от ФОТ (22 руб.) СП (18 руб.): 83% от ФОТ (22 руб.)</i>	10 компл.	0,1 1 / 10	518,32	209,19	43,38	7,74		52	21	4	1	24,64	2,46	

Гранд-Смета (вер.8.1)

30	ТССЦ-01.7.15.07-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04 4 / 100	70,47					3							
31	ТССЦ-01.7.15.14-0173 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Шурупы с полукруглой головкой: 6x90 мм	т	0,0001	12528,46					1							
32	ТССЦ-14.5.02.02-0105 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Замазка суриковая	кг	0,4	17,43					7							
33	ТССЦ-18.2.01.06-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655x350x835 мм	компл.	1	2499,67					2500							
34	ТЕР17-01-003-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр	Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым НР (40 руб.): 128% от ФОТ (31 руб.) СП (26 руб.): 83% от ФОТ (31 руб.)	10 компл.	0,1 1 / 10	1319,69	296,13	96,09	11,9		132	30	10	1	34,88	3,49		
35	ТССЦ-01.7.19.03-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Манжеты резиновые	шт	1	10					10							

Гранд-Смета (вер.8.1)

36	ТССЦ-01.7.15.07-0014 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,06 6 / 100	70,47					4						
37	ТССЦ-01.7.15.14-0173 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Шурупы с полукруглой головкой: 6x90 мм	т	0,0001	12528,46					1						
38	ТССЦ-14.5.02.02-0105 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Замазка суриковая	кг	0,4	17,43					7						
39	ТССЦ-18.2.06.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Бачки смывные: полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора	компл.	1	201,38					201						
40	ТССЦ-18.2.02.09-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Чаша напольная чугунная эмалированная	компл.	1	340,16					340						
41	Прайс 1-8-2 стр. 25	Редуктор давления с манометром МАТ=684/6,03/1,2	шт.	1	94,53 684/6,03/1,2					95						
Канализация																
42	ТЕР16-04-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм <i>НР (31 руб.): 128% от ФОТ (24 руб.) СП (20 руб.): 83% от ФОТ (24 руб.)</i>	100 м	0,047 4,7 / 100	532,71	503,33	8,93	1,06		25	24			59,92	2,82	

Гранд-Смета (вер.8.1)

43	ТССЦ-01.7.19.02-0051 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	74					1						
44	ТССЦ-24.3.02.02-0003 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм	м	4,691	10,38					49						
45	ТЕР16-04-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм <i>НР (18 руб.): 128% от ФОТ (14 руб.) СП (12 руб.): 83% от ФОТ (14 руб.)</i>	100 м	0,03 <i>3 / 100</i>	556,21	468,97	41,05	4,82		17	14	1		55,83	1,67	
46	ТССЦ-24.3.02.02-0004 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм	м	2,994	43,52					130						
47	ТССЦ-01.7.19.02-0052 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	141					1						
48	ТССЦ-24.3.05.15-0102 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм	шт	2	20,8					42						

Гранд-Смета (вер.8.1)

49	ТССЦ-24.3.05.15-0102 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм	шт	1	20,8					21						
50	ТССЦ-24.3.05.10-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Переход канализационный полипропиленовый 110x50 мм	шт	1	5,79					6						
51	ТССЦ-24.3.05.15-0101 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм	шт	4	7,95					32						
52	ТССЦ-18.2.06.08-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410	шт	7 2+5	17,32					121						
53	Прайс 1-13-3 стр.41	Пробка диаметром 50мм <i>МАТ=11/6,03/1,2</i>	шт.	1	1,52 <i>11/6,03/1,2</i>					2						
54	ТЕР20-02-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр</i>	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>НР (15 руб.): 128% от ФОТ (12 руб.) СП (10 руб.): 83% от ФОТ (12 руб.)</i>	шт	1	17,04	11,69	1,91	0,1		17	12	2		1,46	1,46	
55	Прайс 1-14-1 стр.42	Лючок ревизионный металлический 40*40см <i>МАТ=437,00/6,03/1,2</i>	шт.	1	60,39 <i>437,00/6,03/1,2</i>					60						
56	ТССЦ-24.3.05.12-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм	шт	1	15,18					15						

Гранд-Смета (вер.8.1)

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах	9647	313	90	4		36,68
Накладные расходы	406					
Сметная прибыль	263					
Итого по разделу 2 Монтажные работы	10316					36,68
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах	9775	420	106	4		50,65
Накладные расходы	485					
Сметная прибыль	317					
Итого по смете:						
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	246					13,97
Погрузо-разгрузочные работы	1					
Перевозка грузов автотранспортом	13					
Деревянные конструкции	1					
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10316					36,68
Итого	10577					50,65
В том числе:						
Материалы	9249					
Машины и механизмы	106					
ФОТ	424					
Накладные расходы	485					
Сметная прибыль	317					
ВСЕГО по смете	10124					50,65

Составил:  Л.Н. Домбровская

(должность, подпись, расшифровка)