

СОГЛАСОВАНО:

И.О. директора
АО ФГАОУ ВО "КОУ им. В.И. Вернадского"

Аладина Е.В.
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ
"Приветненская школа" города
Алушты

О.Л. Дюдина
2019 г.

Капитальный ремонт пищеблока МОУ "Приветненская школа" г. Алушты по адресу: 298521, РК.г. Алушта. с. Приветное. ул. К.Маркса, д.1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-02
(локальная смета)

на сантехнические работы (Пищеблок)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи 53-15-17/23-3

Сметная стоимость _____ 26,363 тыс. руб.
 строительных работ _____ 11,714 тыс. руб.
 оборудования _____ 14,647 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 1,250 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 152,8 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			Осн.3/п	Эк.Маш				3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Сантехнические работы																
Демонтаж																
1	ТЕРп65-2-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм НР (20 руб.): 74% от ФОТ (27 руб.) СП (14 руб.): 50% от ФОТ (27 руб.)	100 м	0,042 4,2 / 100	653,55	644,02	9,53	3,79		27	27			85,3	3,58	
2	ТЕРп65-2-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм НР (41 руб.): 74% от ФОТ (56 руб.) СП (28 руб.): 50% от ФОТ (56 руб.)	100 м	0,107 10,7 / 100	524,2	519,44	4,76	1,89		56	56			68,8	7,36	

Гранд-Смета (вер.8.1)

3	ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм НР (92 руб.): 74% от ФОТ (124 руб.) СП (62 руб.): 50% от ФОТ (124 руб.)	100 м	0,477 47,7 / 100	304,18	257,18	6,94	1,18		145	123	3	1	34,66	16,53
4	ТЕРр65-4-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Демонтаж: унитазов и писсуаров НР (4 руб.): 74% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 50% от ФОТ (5 руб.)	100 шт	0,01 1 / 100	494,46	485,82	8,64	3,43		5	5			63,84	0,64
5	ТЕРр65-4-4 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Демонтаж: ванн НР (151 руб.): 74% от ФОТ (204 руб.) СП (102 руб.): 50% от ФОТ (204 руб.)	100 шт	0,09 9 / 100	2308,05	2229,73	78,32	31,14		208	201	7	3	293	26,37
6	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,1459 0,0563+0,0631+0,0265	3,24		3,24								
7	ТССЦпг-03-21-01-130 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,0525	56,97		56,97			60		60			
8	ТССЦпг-01-01-015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т НР 118%*0.9 от ФОТ СП 63%*0.85 от ФОТ	1 т груза	1,1309 0,1049+1,026	22,17		22,17			25		25			
9	ТССЦпг-03-21-01-054 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 54 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,1309	27,91		27,91			32		32			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										558	412	127	4		54,48

Гранд-Смета (вер.8.1)

Накладные расходы				308											
Сметная прибыль				208											
Итого по разделу 1 Сантехнические работы				1074										54,48	
Раздел 2. Монтажные работы															
Водоснабжение															
10	ТЕР16-04-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм НР (647 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (562 руб.) СП (396 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (562 руб.)	100 м	0,683 <i>68,3 / 100</i>	1315,55	823,11	474,93	0,08		899	562	324		96,95	66,22
11	ТССЦ-24.3.02.05-0021 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Труба из полипропилена: PN 20/20	м	68,64	4,71					323					
12	23.1.02.06-0042 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 20 мм	10 шт	6,9 <i>69 / 10</i>	57,5					397					
13	ТССЦ-18.1.10.01-0271 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром: 20 мм	шт	45	62,09					2794					
14	24.3.05.15-0191 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм	10 шт	2,8 <i>28 / 10</i>	6,19					17					
15	24.3.05.16-0131 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм	10 шт	2,6 <i>26 / 10</i>	7,11					18					

Гранд-Смета (вер.8.1)

16	ТССЦ-24.3.05.07-0151 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм	10 шт	2 20 / 10	6,7					13						
17	ТССЦ-24.3.05.07-0112 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20x1/2"	10 шт	4,2 42 / 10	196,1					824						
18	ТССЦ-18.2.06.08-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм	10 шт	1 (3+1+6) / 10	104,81					105						
19	ТЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды НР (66 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (57 руб.) СП (40 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (57 руб.)	10 компл.	0,3 3 / 10	252,41	185,97	22,96	3,77		76	56	7	1	21,65	6,5	
20	ТССЦ-14.5.02.02-0105 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Замазка суриковая	кг	0,6	17,43					10						
21	ТССЦ-01.7.15.14-0173 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Шурупы с полукруглой головкой: 6x90 мм	т	0,0002	12528,46					3						

Гранд-Смета (вер.8.1)

22	ТССЦ-01.7.15.07-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,12 12 / 100	70,47					8						
23	ТССЦ-18.2.01.05-0158 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускном, : овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	компл.	3	315,13					945						
24	18.1.10.10-0042 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл.	3	106,93					321						
25	ТЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным НР (25 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (22 руб.) СП (16 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (22 руб.)	10 компл.	0,1 1 / 10	518,32	209,19	43,38	7,74		52	21	4	1	24,64	2,46	
26	ТССЦ-01.7.15.07-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04 4 / 100	70,47					3						
27	ТССЦ-01.7.15.14-0173 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Шурупы с полукруглой головкой: 6x90 мм	т	0,0001	12528,46					1						
28	ТССЦ-14.5.02.02-0105 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Замазка суриковая	кг	0,4	17,43					7						

Гранд-Смета (вер.8.1)

29	ТССЦ-18.2.01.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Унитаз-компакт «Комфорт»	КОМПЛ.	1	337,08					337						
30	Прайс 1-8-2 стр. 25	Редуктор давления с манометром МАТ=684/6,03/1,2	ШТ.	3	94,53 684/6,03/1,2					284						
31	ТЕР18-02-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1371/пр</i>	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л НР (23 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (20 руб.) СП (14 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (20 руб.)	ШТ	3	7,07	6,62				21	20			0,87	2,61	
32	ТССЦ-63.1.01.06-0004 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр</i>	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом: 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280x1300x280 мм	ШТ	3	4882,2				14647	14647						
Канализация																
33	ТЕР16-04-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм НР (107 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (93 руб.) СП (66 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (93 руб.)	100 м	0,185 18,5 / 100	532,71	503,33	8,93	1,06		99	93	2		59,92	11,09	
34	ТССЦ-01.7.19.02-0051 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 шт	0,02 2 / 100	74					1						
35	ТССЦ-24.3.02.02-0003 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм	м	18,46	10,38					192						

Гранд-Смета (вер.8.1)

36	ТЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм НР (78 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (68 руб.) СП (48 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (68 руб.)	100 м	0,143 14,3 / 100	556,21	468,97	41,05	4,82		80	67	6	1	55,83	7,98	
37	ТССЦ-24.3.02.02-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм	м	14,27	43,52					621						
38	ТССЦ-01.7.19.02-0052 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 шт	0,02 2 / 100	141					3						
39	Прайс 1-15-3 стр.47	Крестовина для канализации ПВД-110X110X50 90° МАТ=229/1,2/6,03	шт.	1	31,65 229/1,2/6,03					32						
40	Прайс 1-16-3 стр.50	Крестовина 50x50x50x90* РТП МАТ=75,24/1,2/6,03	шт.	2	10,4 75,24/1,2/6,03					21						
41	ТССЦ-24.3.05.10-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Переход канализационный полипропиленовый 110x50 мм	шт	1	5,79					6						
42	ТССЦ-24.3.05.15-0101 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм	шт	16	7,95					127						
43	ТССЦ-24.3.05.15-0102 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм	шт	1	20,8					21						

Гранд-Смета (вер.8.1)

44	ТССЦ-24.3.05.08-0201 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм	10 шт	0,4 4/10	28,7					11					
45	ТССЦ-18.2.06.08-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410	шт	18 1+17	17,32					312					
46	ТССЦ-24.3.05.12-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр</i>	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм	шт	1	15,18					15					
47	Прайс 1-13-3 стр.41	Пробка диаметром 50мм <i>МАТ=11/6,03/1,2</i>	шт.	10	1,52 11/6,03/1,2					15					
48	ТЕР20-02-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр</i>	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>НР (14 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (12 руб.)</i>	шт	1	17,04	11,69	1,91	0,1		17	12	2		1,46	1,46
49	Прайс 1-14-1 стр.42	Лючок ревизионный металлический 40*40см <i>МАТ=437,00/6,03/1,2</i>	шт.	1	60,39 437,00/6,03/1,2					60					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										23738	831	345	3	98,32	
Накладные расходы										961					
Сметная прибыль										588					
Итого по разделу 2 Монтажные работы										25287				98,32	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										24296	1243	472	7	152,8	
Накладные расходы										1269					
Сметная прибыль										796					
Итого по смете:															
Итого Строительные работы										11714				152,8	
Итого Оборудование										14647					

Гранд-Смета (вер.8.1)

Итого	26361					152,8	
В том числе:							
Материалы	7934						
Машины и механизмы	472						
ФОТ	1250						
Оборудование	14647						
Накладные расходы	1269						
Сметная прибыль	796						
ВСЕГО по смете	26363					152,8	

Составил: _____  _____ Л.Н. Домбровская
(должность, подпись, расшифровка)