



Град-Смета (вер.8.1)
СОГЛАСОВАНО:
 И.О. директора
 АО ФГАОУ ВО "КОУ им. В.И. Вернадского"

Аладина Е.В.
 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МОУ
 "Приветненская школа" города
 Алушты
 О.Л. Дюдина
 " " " 2019 г.

Капитальный ремонт пищеблока МОУ "Приветненская школа" г. Алушты по адресу: 298521, РК.г. Алушта. с. Приветное, ул. К.Маркса, д.1
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
 (локальная смета)

на общестроительные работы (внутренняя отделка)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи 53-15-17/23
 Сметная стоимость строительных работ _____ 246,657 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 7,190 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 874,69 чел.час
 Возврат материалов _____ 0,012 тыс. руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
САНУЗЕЛ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ																
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка: кирпичных стен НР (55 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (56 руб.) СП (34 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (56 руб.)	м3	0,8525 6,82*0,125	106,37	65,18	41,19			91	56	35		8,24	7,02	
2	ТЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии НР (21 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (21 руб.) СП (13 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (21 руб.)	м3	0,288	153,29	72,33	80,96			44	21	23		8,93	2,57	

Гранд-Смета (вер.8.1)

3	ТЕРп57-3-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (2 руб.): 80% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 68% от ФОТ (2 руб.)	100 м	0,0627 6,27 / 100	26,28	26,28				2	2			3,77	0,24
4	ТЕРп57-2-3 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР (32 руб.): 80% от ФОТ (40 руб.) СП (27 руб.): 68% от ФОТ (40 руб.)	100 м2	0,0727 (4,32+2,95) / 100	574,59	531,71	42,88	17,05		42	39	3	1	69,87	5,08
5	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (Демонтаж) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (20 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (18 руб.)	100 м2	0,0727 7,27 / 100	258,21	224,11	34,1	12,03		19	17	2	1	31,608	2,3
6	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщ. 30 мм) (мусор: 7,27 м2 х 0,03 м х 1,8 = 0,393 тн) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР 111%=123%*0.9 от ФОТ СП 64%=75%*0.85 от ФОТ	100 м2	0,0727 7,27 / 100	17,65	5,68	11,97	3,98		1		1		0,8	0,06
7	ТЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (Разборка) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (31 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (28 руб.) СП (18 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (28 руб.)	100 м2	0,0727 7,27 / 100	638,94	372,03	266,91	8,48		46	27	19	1	36,944	2,69
8	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (Разборка) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (16 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (14 руб.) СП (9 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (14 руб.)	100 м2	0,0727 7,27 / 100	254,18	181,86	72,32	9,65		18	13	5	1	22,704	1,65

Гранд-Смета (вер.8.1)

9	ТЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (мусор 52 кг x 17,91 = 0,931 тн) НР (73 руб.): 77% от ФОТ (95 руб.) СП (48 руб.): 50% от ФОТ (95 руб.)	100 м2	0,1791 17,91 / 100	591,5	522,33	69,17	4,14		106	94	12	1	74,3	13,31	
10	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных НР (25 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (25 руб.) СП (15 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (25 руб.)	100 м2	0,0294 (0,7*2,1*2) / 100	980,73	750,23	230,5	91,64		29	22	7	3	103,91	3,06	
86	<i>прайс 1-35-1 стр. 103</i>	<i>Брус б/у (дрова) МАТ=500/1,2/6,03</i>	<i>м3</i>	<i>0,03</i>	<i>69,1 500/1,2/6,03</i>					<i>(2)</i>						
11	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,6079	3,24		3,24			12		12				
12	ТССЦпг-03-21-01-130 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,6079	56,97		56,97			206		206				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										616	291	325	8		37,98	
Накладные расходы										275						
Сметная прибыль										176						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										6434					37,98	
Возврат материалов										12						
Раздел 2. Отделочные работы																
БЛОК 1																
13	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских НР (1549 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (1630 руб.) СП (766 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (1630 руб.)	100 м2	0,94991 (40,86*0,45+383,02*0,2) / 100	4405,26	1691,66	61,35	24,39		4185	1607	58	23	204,06	193,84	

Гранд-Смета (вер.8.1)

14	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка уголков ПВХ на клее НР (229 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (216 руб.) СП (117 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (216 руб.)	100 м	4,2388 (40,86+383,02) / 100	79,97	50,99				339	216			6,7	28,4
15	ТССЦ-11.3.03.13-0044 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм	10 м	42,39 423,9 / 10	29,9					1267					
16	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен НР (309 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (325 руб.) СП (153 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (325 руб.)	100 м2	0,94991	1003,71	340,2	13,55	1,72		953	323	13	2	43,56	41,38
17	ТССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Краска акриловая: ВД-АК-101	т	0,0294	10810					318					
18	ТССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	19,6	14,06					276					
БЛОК 2															
19	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских НР (784 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (825 руб.) СП (388 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (825 руб.)	100 м2	0,48066 ((224,74*0,3)- (27,75*2+9,02)*0,3) / 100	4405,26	1691,66	61,35	24,39		2117	813	29	12	204,06	98,08
20	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка уголков ПВХ на клее НР (87 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (82 руб.) СП (44 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (82 руб.)	100 м	1,6022 160,22 / 100	79,97	50,99				128	82			6,7	10,73

Гранд-Смета (вер.8.1)

21	ТССЦ-11.3.03.13-0044 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм	10 м	16,02 160,2 / 10	29,9					479						
22	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен НР (157 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (165 руб.) СП (78 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (165 руб.)	100 м2	0,48066	1003,71	340,2	13,55	1,72		482	164	7	1	43,56	20,94	
23	ТССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Краска акриловая: ВД-АК-101	т	0,0144	10810					156						
24	ТССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	9,6	14,06					135						

САМУЗЕЛ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Отделка

25	ТЕР10-05-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом НР (73 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (69 руб.) СП (37 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (69 руб.)	100 м2	0,0625 6,25 / 100	3181,23	1101,6	5,74			199	69			136	8,5	
26	ТССЦ-01.6.01.02-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Листы гипсокартонные: влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм	м2	28,06	14,42					405						

Гранд-Смета (вер.8.1)

27	ТССЦ-01.7.06.01-0042 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм	м	7,313	0,98					7							
28	ТССЦ-07.2.06.03-0116 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6	м	5,375	5,79					31							
29	ТССЦ-07.2.06.03-0199 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6	м	15,88	7,24					115							
30	ТССЦ-11.1.03.01-0003 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Бруски деревянные: 75*50 мм	м	2,438	7,4					18							
31	ТССЦ-12.2.05.10-0017 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2	6,438	28,96					186							
32	ТЕР15-01-019-05 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилостр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону НР (583 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (614 руб.) СП (289 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (614 руб.)	100 м2	0,4633 (22,21+24,12) / 100	1342,58	1309,29	30,15	15,38		622	607	14	7	159,67	73,98		

Гранд-Смета (вер.8.1)

33	ТССЦ-04.3.02.09-0102 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,0232	12343,7					286						
34	ТССЦ-06.2.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2	46,33	58,86					2727						
35	ТССЦ-14.1.06.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	0,1737	3536,53					614						
36	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (23 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (21 руб.) СП (13 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (21 руб.)	100 м2	0,0727	331,3	280,13	42,63	15,04		24	20	3	1	39,51	2,87	
37	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 НР 111%=123%*0.9 от ФОТ СП 64%=75%*0.85 от ФОТ	100 м2	0,0727	11,03	3,55	7,48	2,49		1		1		0,5	0,04	
38	ТССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0,1854 0,1483+0,0371	841,88					156						
39	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых НР (20 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (18 руб.)	100 м2	0,0727	317,73	227,32	90,41	12,06		23	17	6	1	28,38	2,06	

Гранд-Смета (вер.8.1)

40	ТССЦ-12.2.05.10-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Плиты минераловатные "Флор Баттс" ROCKWOOL	м3	0,52416 7,488*0,07	910,22					477							
41	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо НР (2 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (2 руб.)	100 м2	0,0727	886,01	26,25	1,74	0,2		64	2			3,45	0,25		
42	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР (2 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (2 руб.)	т	0,024645 0,00339*7,27	394,17	99,98	37,13	4,12		10	2	1		12,64	0,31		
43	ТССЦ-08.4.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0,0246	8816,75					217							
44	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм НР (23 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (21 руб.) СП (13 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (21 руб.)	100 м2	0,0727	331,3	280,13	42,63	15,04		24	20	3	1	39,51	2,87		
45	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (40 мм) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (2 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (2 руб.)	100 м2	0,0727	44,12	14,2	29,92	9,96		3	1	2	1	2	0,15		
46	ТССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0,2966 0,1483*2	841,88					250							

Гранд-Смета (вер.8.1)

47	ТЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных НР (79 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (71 руб.) СП (45 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (71 руб.)	100 м2	0,0727	10778,18	935,48	144,06	47,01		784	68	10	3	119,78	8,71	
48	ТЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих НР (8 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (7 руб.) СП (4 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (7 руб.)	100 м	0,1356 (7,33+6,23) / 100	91,19	54,78	2,75	0,36		12	7			6,68	0,91	
49	ТССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Заглушка торцевая для пластикового плитуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,01 1 / 100	150					2						
50	ТССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Заглушки торцевая для пластикового плитуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,01 1 / 100	150					2						
51	ТССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Соединитель для пластикового плитуса, высота 48 мм	100 шт	0,05 5 / 100	242					12						
52	ТССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Уголок внутренний для пластикового плитуса, высота 48 мм	100 шт	0,01 1 / 100	276					3						
53	ТССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Уголок наружный для пластикового плитуса, высота 48 мм	100 шт	0,01 1 / 100	276					3						

Гранд-Смета (вер.8.1)

54	ТССЦ-11.3.03.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Плитуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	13,7	6,52					89						
55	ТЕР15-07-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) <i>НР (2 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (2 руб.)</i>	100 м2	0,0727	249,13	30,26	23,08	0,51		18	2	2		3,69	0,27	
56	ТЕР15-01-063-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр</i>	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя <i>НР (68 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (72 руб.) СП (34 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (72 руб.)</i>	100 м2	0,0727	12293,37	970,88	67,42	7,48		894	71	5	1	118,4	8,61	
57	ТССЦ-08.1.02.23-0011 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер	м2	7,372	60,56					446						
58	ТЕР10-01-039-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 <i>НР (37 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (35 руб.) СП (19 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (35 руб.)</i>	100 м2	0,0357 <i>(2,1+1,47) / 100</i>	2512,93	936,93	353,07	45,31		90	33	13	2	116,97	4,18	
59	11.1.01.10-0003 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	19,28	6,13					118						
60	ТССЦ-01.7.04.07-0003 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных	компл.	2	94,68					189						

Гранд-Смета (вер.8.1)

61	ТССЦ-11.2.02.01-0072 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2	2,1	206,5					434						
62	ТССЦ-11.2.02.01-0071 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	1,47	218,09					321						
63	ТЕР15-04-025-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов НР (61 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (64 руб.) СП (30 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (64 руб.)	100 м2	0,08568 $((2,1+1,47)^2 \cdot 4) / 100$	1018,26	751,11	8,11	1,03		87	64	1		92,73	7,95	
64	ТССЦ-14.4.02.04-0111 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая	т	0,0021	11571,2					24						
65	ТЕР10-05-012-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (Короб) НР (15 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (14 руб.) СП (8 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (14 руб.)	100 м2	0,021 $2,1 / 100$	2852,04	646,97	3,23	1,23		60	14			80,77	1,7	
66	ТССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2	2,205	33,09					73						
БЛОК 3																
67	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских НР (690 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (726 руб.) СП (341 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (726 руб.)	100 м2	0,423345 $(11,65 \cdot 0,45 + 185,46 \cdot 0,2) / 100$	4405,26	1691,66	61,35	24,39		1865	716	26	10	204,06	86,39	

Гранд-Смета (вер.8.1)

68	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка уголков ПВХ на клее НР (107 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (101 руб.) СП (55 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (101 руб.)	100 м	1,9711 (11,65+185,46) / 100	79,97	50,99				158	101			6,7	13,21
69	ТССЦ-11.3.03.13-0044 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм	10 м	19,71 197,1 / 10	29,9					589					
70	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен НР (138 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (145 руб.) СП (68 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (145 руб.)	100 м2	0,423345	1003,71	340,2	13,55	1,72		425	144	6	1	43,56	18,44
71	ТССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Краска акриловая: ВД-АК-101	т	0,0127	10810					137					
72	ТССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	8,5	14,06					120					
БЛОК 4															
73	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских НР (933 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (982 руб.) СП (462 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (982 руб.)	100 м2	0,572365 (18,29*0,45+245,03*0,2) / 100	4405,26	1691,66	61,35	24,39		2521	968	35	14	204,06	116,8
74	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка уголков ПВХ на клее НР (142 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (134 руб.) СП (72 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (134 руб.)	100 м	2,6332 (18,29+245,03) / 100	79,97	50,99				211	134			6,7	17,64

Гранд-Смета (вер.8.1)

75	ТССЦ-11.3.03.13-0044 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм	10 м	26,33 263,3 / 10	29,9					787						
76	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен НР (186 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (196 руб.) СП (92 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (196 руб.)	100 м2	0,572365	1003,71	340,2	13,55	1,72		574	195	8	1	43,56	24,93	
77	ТССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Краска акриловая: ВД-АК-101	т	0,0172	10810					186						
78	ТССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	11,4	14,06					160						
БЛОК 5																
79	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских НР (248 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (261 руб.) СП (123 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (261 руб.)	100 м2	0,15199 (5,1*0,45+64,52*0,2) / 100	4405,26	1691,66	61,35	24,39		670	257	9	4	204,06	31,02	
80	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка уголков ПВХ на клею НР (39 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (37 руб.) СП (20 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (37 руб.)	100 м	0,7354 (9,02+64,52) / 100	79,97	50,99				59	37			6,7	4,93	
81	ТССЦ-11.3.03.13-0044 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Уголок ПВХ, размером: 25x25 мм	10 м	7,354 73,54 / 10	29,9					220						

Гранд-Смета (вер.8.1)

82	ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен НР (49 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (52 руб.) СП (24 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (52 руб.)	100 м2	0,15199	1003,71	340,2	13,55	1,72		153	52	2		43,56	6,62		
83	ТССЦ-14.3.02.01-0111 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Краска акриловая: ВД-АК-101	т	0,0046	10810					50							
84	ТССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	3	14,06					42							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										29882	6806	254	85		836,71		
Накладные расходы										6645							
Сметная прибыль										3312							
Итого по разделу 2 Отделочные работы										240229					836,71		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										30498	7097	579	93		874,69		
Накладные расходы										6919							
Сметная прибыль										3488							
Итого по смете:																	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										326					12,65		
Полы (ремонтно-строительные)										107					5,32		
Полы										2366					24,56		
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										227					13,31		
Погрузо-разгрузочные работы										12							
Перевозка грузов автотранспортом										206							
Отделочные работы										29847					729,25		
Деревянные конструкции										7584					89,29		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										230					0,31		
Итого										40905					874,69		
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости СМР на 4 квартал 2018 г.(Объекты образования школы) СМР=6,03"										246657					874,69		

Гранд-Смета (вер.8.1)

Справочно, в базисных ценах:							
Материалы	22822						
Машины и механизмы	579						
ФОТ	7190						
Накладные расходы	6919						
Сметная прибыль	3488						
ВСЕГО по смете	246657					874,69	
Возврат материалов	12						

Составил: *Домбров* Л.Н. Домбровская
 (должность, подпись, расшифровка)