

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ "Приветненская школа" города Алушты


О.Л.Дюдина

Ведомость объёмов работ к локальному расчету № 02-01-02

Капитальный ремонт пищеблока МОУ "Приветненская школа" г. Алушты по адресу: 298521, РК, г. Алушта, с. Приветное, ул. К. Маркса, д.1

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
1	1, 3, 4	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, стяжки	м2	193,83	53-15-17/23-3-АС лист 4	
2	2	Разборка плинтусов	м	134,06	53-15-17/23-3-АС лист 4	
3	5	Разборка кирпичных перегородок	м2/м 3	9,99/1,2 4875	53-15-17/23-3-АС лист 4	9,99 м2 x 0,125 = 1,24875 м3
4	6	Разборка облицовки стен	м2	151,75	53-15-17/23-3-АС лист 4	
5	7	Очистка вручную поверхности от красок	м2	425,95	53-15-17/23-3-АС лист 4	193,83+(284,54-151,75)+77,09+22,24 = 425,95 2
6	8	Демонтаж дверей	шт	11	53-15-17/23-3-АС лист 4	7+2+1+1 +11 шт. S = 2,1*1*7+2,1*0,9*2+2,1*0,7+2,1*1,31 = 22,7 м2
Раздел 2. Отделочные работы						
7	13	Перегородки сантехнические	м2	9,99	53-15-17/23-3-АС лист 4,5	
8	14	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов п	м2	10,4	53-15-17/23-3-АС лист 6	
9	15- 17	Окраска акриловыми составами стен	м2	109,73	53-15-17/23-3-АС лист 6	77,09+22,24+10,4 = 109,73 м2
10	18 - 21	Гладкая облицовка стен и откосов	м2	311,19	53-15-17/23-3-АС лист 6	284,54+26,65 = 311,19 м2
11	22 - 24	Окраска акриловыми составами потолков	м2	193,83	53-15-17/23-3-АС лист 6	
12	30	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой	м2	82	53-15-17/23-3-АС лист 5,6	

13	31-33	Устройство гидроизоляции 2 слоя	м2	111,83	53-15-17/23-3-АС лист 5,6		
14	25-29, 34-42	Устройство покрытий из плит керамогранитных, стяжки, теплоизоляции, арм.стяжки	м2	193,83	53-15-17/23-3-АС лист 5,6		
15	43-49	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	134,06	53-15-17/23-3-АС лист 5,6		
16	50-52	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	6,09	53-15-17/23-3-АС лист 5	$2,1*0,9+2,1*1*2 = 6,09$ м2	
17	53 -62	Установка блоков дверных, окраска	шт / м2	8 / 16,61	53-15-17/23-3-АС лист 5	$2,1*1*5$ шт $+2,1*0,8+2,1*0,7+2,1*1,31=$ $16,61$ м2	
18	63-65	Установка экранов для отопительных приборов	шт / м2	11/ 11,9	53-15-17/23-3-АС лист 5,6		
19	66-73	Усиление проемов вентиляции	1 т	0,16646	53-15-17/23-3-АС лист 7,8	$0,0223*2+0,00973*2+0,0109*2+0,0132+0,0155+0,0094*2+0,0331 = 0,16646$ т	
20	74	Разборка кирпичных перегородок	м2	2,34	53-15-17/23-3-АС лист 4,5	$0,75+0,31+0,12+0,1+0,14+0,08+0,84 = 2,34$ м2	
21	72-73	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	5,6756	53-15-17/23-3-АС лист 7,8	$(0,0376+0,0238+0,0148+0,0097+0,012+0,0118+0,0278)*26,3+0,0403*51,1 = 5,6756$ м2	
22	75-76	Прокладка труб	м / т	0,88 / 0,0165	53-15-17/23 ОВ лист. 7		вес: $0,88*0,01871 = 0,0165$ т
Раздел 3. Демонтаж оборудования							
23	79	Плита пароварочная, производительность 75 кг/ч (демонтаж электрической плиты, электродуховки)	шт	4	53-15-17/23-3-АС лист 4		2+2
24	80	Аппарат скороморозильный, производительность 220 кг/ч (демонтаж холодильной камеры)	шт	2	53-15-17/23-3-АС лист 4		1+1

Составил:  /Л.Н. Домбровская/

Проверил: _____ //