

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОУ "Приветненская школа" города Алушты  
О.Л. Дюдина



### Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт пищеблока МОУ "Приветненская школа" г. Алушты по адресу: 298521, РК, г. Алушта, с. Приветное, ул. К. Маркса, д.1 (ВК санузел)

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Сантехнические работы</b>						
<i>Демонтаж</i>						
1	1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	м	3	53-15-17/23-3-ВК лист 7	3
2	2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	4,7	53-15-17/23-3-ВК лист 7	4,7
3	3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	м	12,5	53-15-17/23-3-ВК лист 7	12,5
4	4	Демонтаж: унитазов	шт	2	53-15-17/23-3-ВК лист 7	2
5	5	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	5	53-15-17/23-3-ВК лист 7	5
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>						
<i>Водоснабжение</i>						
6	авг.19	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	м	12,5	53-15-17/23-3-ВК лист 7	12,5
7	19-23	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	компл.	5	53-15-17/23-3-ВК лист 7	5
8	24 - 27	Установка полотенецсушителей: из водогазопроводных труб	шт	3	53-15-17/23-3-ВК лист 7	3
9	28 -32	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл.	1	53-15-17/23-3-ВК лист 7	1

Гранд-СМЕТА

10	33-42	Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым	компл.	0,1	53-15-17/23-3-ВК лист 7		1
<i>Канализация</i>							
11	43 - 45	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	4,7	53-15-17/23-3-ВК лист 7		4,7
12	46 -57	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	м	3	53-15-17/23-3-ВК лист 7		3

Составил:  /Л.Н. Домбровская/

Проверил: \_\_\_\_\_ //