


**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МОУ "Приветненская школа" города Алушты

О.Л. Дюдина

**Ведомость объёмов работ**

**Капитальный ремонт пищеблока МОУ "Приветненская школа" г. Алушты по адресу: 298521, РК, г. Алушта, с. Приветное, ул. К. Маркса, д.1 (БК пищеблок)**

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Сантехнические работы</b>						
<i>Демонтаж</i>						
1	1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	м	4,2	53-15-17/23-3-ВК лист.6	4,2
2	2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	10,7	53-15-17/23-3-ВК лист.6	10,7
3	3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	м	47,7	53-15-17/23-3-ВК лист.6	47,7
4	4	Демонтаж: унитазов	шт	1	53-15-17/23-3-ВК лист.6	1
5	5	Демонтаж: ванн	шт	9	53-15-17/23-3-ВК лист.6	9
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>						
<i>Водоснабжение</i>						
8	8 - -18	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	м	68,3	53-15-17/23-3-ВК лист.6	68,3
9	19 - 23	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	компл.	3	53-15-17/23-3-ВК лист.6	3
10	24 - 31	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл.	1	53-15-17/23-3-ВК лист.6	1
11	32, 33	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л	шт	3	53-15-17/23-3-ВК лист.6	3

Канализация							
12	34 - 36	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	18,5	53-15-17/23-3-ВК лист.6		18,5
13	37 - 48	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	м	14,3	53-15-17/23-3-ВК лист.6		14,3
14	49	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	1	53-15-17/23-3-ВК лист.6		1

Составил:  /Л.Н. Домбровская/

Проверил: \_\_\_\_\_ //